"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Исполняющий обязанности директора ЧОУ "РЖД лицей 14"

_____ / А.О. Якубчик /

"29" июня 2025 г.

Наименование программного продукта	Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.4.7758)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 №30038-ИФ/09
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452	Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2021 №2281/р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 №30038-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации	Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Зона 1. г. Иркутск (ОАО "РЖД")

_____

(наименование стройки)

_____

(наименование объекта капитального строительства)

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-69/2025-07-УН

Ремонт помещения буфета ЧОУ "РЖД лицей 14"
(наименование работ и затрат)

оставлен ресурсно-индексным методом

снование дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

оставлен(а) в текущем уровне цен **II кв. 2025 г.**

Сметная стоимость 457,58 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ	457,58 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	115,39 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	0,50 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	227,04 чел.-ч
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,02 чел.-ч
в том числе ПНР:		Расчетный измеритель конструктивного решения	0
"вхолостую"	0,00 тыс.руб.		
"под нагрузкой"	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы											
1	**ГЭСНр 57-01-003-01**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**	0,33		**0,33**					**541,43**
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			1,2441					
	1-100-20	**Средний разряд работы 2,0**	чел.-ч	3,77		1,2441			435,20		541,43

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	**М**									**0,00**
		Итого прямые затраты									**541,43**
		ФОТ									541,43
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (Полы)	%	89		89,00					481,87
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (Полы)	%	49		49,00					265,30
		Всего по позиции							3 904,85		**1 288,60**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Полы									541,43
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									541,43
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ (справочно)									541,43
		Итого накладные расходы									481,87
		Итого сметная прибыль									265,30
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 1. Полы									**1 288,60**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				1,2441					
		затраты труда машинистов									

Раздел 2. Отделочные работы

2	ГЭСН 46-02-009-02	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	0,09747		**0,09747**					
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			2,2242654					**968,00**
	1-100-20	**Средний разряд работы 2,0**	чел.-ч	22,82		2,2242654			435,20		968,00
	4	**М**									**0,00**
		Итого прямые затраты									**968,00**
		ФОТ									968

©1997-2025 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00					880,88
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00					503,36
		Всего по позиции							**24 132,96**		**2 352,24**
3	**ГЭСНр 61-01-001-09**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен**	**100 м2**	0,09747		**0,09747**					
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			3,4923501					**1 645,39**
	1-100-29	**Средний разряд работы 2,9**	чел.-ч	35,83		3,4923501			471,14		1 645,39
	2	**ЭМ**									**4,97**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0916218*					**43,81**
	91.06.05-011	**Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т**	маш.-ч	0,02		0,0019494			1 796,75		3,50
	4-100-050	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0**	чел.-ч	0,02		0,0019494			614,88		1,20
	91.06.06-048	**Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м**	маш.-ч	0,21		0,0204687	37,32	1,62	60,46		1,24
	4-100-030	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0**	чел.-ч	0,21		0,0204687			475,13		9,73
	91.07.08-024	**Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л**	маш.-ч	0,71		0,0692037	2,31	1,45	3,35		0,23
	4-100-030	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0**	чел.-ч	0,71		0,0692037			475,13		32,88
	4	**М**									**0,89**
	01.7.03.01-0001	**Вода**	м3	0,513		0,0500021	35,71	0,50	17,86		0,89
		Итого прямые затраты									**1 738,87**
		ФОТ									1 689,2
	812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3	НР (Штукатурные работы)	%	89		89,00					1 503,39
	774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3	СП (Штукатурные работы)	%	44		44,00					743,25
		Всего по позиции							**40 440,14**		**3 941,70**

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,0833369		0,0833369			18 975,37		1 581,35
		Всего по позиции							18 975,39		1 581,35
5	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,0012671	1 000,00	1,26711	144,12	1,42	204,65		259,31
		Всего по позиции							204,65		259,31
6	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,09747		0,09747					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)*									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5212208					278,86
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,5212208			535,02		278,86
	2	ЭМ									0,91
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0024368*					1,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0012184	37,32	1,62	60,46		0,07
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0012184			475,13		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0012184			687,91		0,84
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0012184			535,02		0,65
	4	М									0,99
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,009747	56,11	1,81	101,56		0,99
		Итого прямые затраты									283,22
		ФОТ									280,09
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100		100,00					280,09
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					116,66
		Всего по позиции							6 963,58		678,74
7	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,0010039	1 000,00	1,003941	65,84	1,42	93,49		93,86
		Всего по позиции							93,49		93,86

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГЭСН 15-06-002-02	**Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону**	**100 м2**	0,09747		**0,09747**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)*									
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			8,96724					**4 636,51**
	1-100-37	**Средний разряд работы 3,7**	чел.-ч	80	1,15	8,96724			517,05		4 636,51
	2	**ЭМ**									**0,91**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0024368*					**1,23**
	91.06.06-048	**Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м**	маш.-ч	0,01	1,25	0,0012184	37,32	1,62	60,46		0.07
	4-100-030	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0**	чел.-ч	0,01	1,25	0,0012184			475,13		0.58
	91.14.02-001	**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**	маш.-ч	0,01	1,25	0,0012184			687,91		0.84
	4-100-040	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0**	чел.-ч	0,01	1,25	0,0012184			535,02		0.65
	4	**М**									**559,03**
	01.7.02.10-0005	**Бумага ролевая**	т	0,0071		0,000692	56 758,82	0,98	55 623,64		38.49
	01.7.10.17-0141	**Пемза**	кг	0,24		0,0233928	2 507,62	1,75	4 388,34		102.66
	01.7.20.08-0051	**Ветошь хлопчатобумажная цветная**	кг	0,01		0,0009747	56,11	1,81	101,56		0.10
	14.1.02.04-0101	**Клей-мастика, марка Бустилат**	т	0,0341		0,0033237	51 112,25	1,95	99 668,89		331.27
	14.5.05.01-0011	**Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений**	т	0,0111		0,0010819	65 007,69	1,23	79 959,46		86.51
		Итого прямые затраты									**5 198,91**
		ФОТ									4 637.74
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100		100,00					4 637.74
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					1 931.62
		Всего по позиции							**120 724,74**		**11 767,04**
)	**01.6.02.01-1042**	**Обои виниловые гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2**	**м2**	0,1091664	100,00	**10,91664**	117,18	1,33	155,85		1 701,36
		Всего по позиции							**155,85**		**1 701,36**
10	**ГЭСН 15-01-017-01**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен**	**100 м2**	0,528		**0,528**					

©1997-2025 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)*									
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			154,836					**80 985,42**
	1-100-38	**Средний разряд работы 3,8**	чел.-ч	255	1,15	154,836			523,04		80 985,42
	2	**ЭМ**									**178,72**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,8712*					**424,08**
	91.06.05-011	**Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т**	маш.-ч	0,11	1,25	0,0726			1 796,75		130,44
	4-100-050	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0**	чел.-ч	0,11	1,25	0,0726			614,88		44,64
	91.06.06-048	**Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м**	маш.-ч	1,21	1,25	0,7986	37,32	1,62	60,46		48,28
	4-100-030	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0**	чел.-ч	1,21	1,25	0,7986			475,13		379,44
	4	**М**									**155 545,84**
	01.7.20.08-0051	**Ветошь хлопчатобумажная цветная**	кг	0,5		0,264	56,11	1,81	101,56		26,81
	03.2.01.04-0002	**Цемент пуццолановый общестроительный ЦЕМ IV 32,5Н**	т	0,04		0,02112	6 191,61	2,09	12 940,46		273,30
	06.2.03.02-0022	**Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм**	м2	100		52,80	2 227,47	1,32	2 940,26		155 245,73
		Итого прямые затраты									**237 558,14**
		ФОТ									81 409,5
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100		100,00					81 409,50
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					33 907,06
		Всего по позиции							**667 520,11**		**352 450,62**
11	04.3.01.09-0013	**Раствор готовый кладочный, цементный, М75**	м3	1,056		**1,056**			8 729,79		9 218,66
		Всего по позиции							**8 729,79**		**9 218,66**
12	ГЭСН 10-01-060-02	**Установка раскладок из дерева: хвойных пород по кирпичу и бетону (без окраски)**	100 м	1,16		**1,16**					

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)*									
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			53,36					**25 140,03**
	1-100-29	**Средний разряд работы 2,9**	чел.-ч	40	1,15	53,36			471,14		25 140,03
	2	**ЭМ**									**29,92**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0435*					**23,27**
	91.14.02-001	**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**	маш.-ч	0,03	1,25	0,0435			687,91		29,92
	4-100-040	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0**	чел.-ч	0,03	1,25	0,0435			535,02		23,27
	4	**М**									**248,98**
	01.7.15.06-0111	**Гвозди строительные**	т	0,00074		0,0008584	70 296,20	1,47	103 335,41		88,70
	11.1.03.06-0079	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III**	м3	0,017		0,01972	5 764,42	1,41	8 127,83		160,28
		Итого прямые затраты									**25 465,47**
		ФОТ									25 163,3
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108		108,00					27 176,36
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					11 763,84
		Всего по позиции							**55 502,07**		**64 382,40**
13	**11.1.03.08-0001**	**Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм** **Кол-во: =121.8*0.02*0.045**	**м3**	0,10962		**0,10962**	23 139,16	1,41	32 626,22		3 576,49
		Всего по позиции							**32 626,25**		**3 576,49**
14	**ГЭСН 15-04-005-05**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**	0,09		**0,09**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	*При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)*									
	1	**ОТ(ЗТ)**	чел.-ч			2,39085					**1 193,25**
	1-100-34	**Средний разряд работы 3,4**	чел.-ч	23,1	1,15	2,39085			499,09		1 193,25

©1997-2025 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	**ЭМ**									**7,81**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,012375*					**6,55**
	91.06.06-048	**Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м**	маш.-ч	0,01	1,25	0,001125	37,32	1,62	60,46		0,07
	4-100-030	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0**	чел.-ч	0,01	1,25	0,001125			475,13		0,53
	91.14.02-001	**Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т**	маш.-ч	0,1	1,25	0,01125			687,91		7,74
	4-100-040	**ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0**	чел.-ч	0,1	1,25	0,01125			535,02		6,02
	4	**М**									**94,26**
	01.7.17.11-0011	**Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25**	м2	0,84		0,0756	531,44	1,75	930,02		70,31
	01.7.20.08-0051	**Ветошь хлопчатобумажная цветная**	кг	0,31		0,0279	56,11	1,81	101,56		2,83
	14.5.11.01-0001	**Шпатлевка клеевая**	т	0,005		0,00045	25 237,94	1,86	46 942,57		21,12
		Итого прямые затраты									**1 308,42**
		ФОТ									1 199,8
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100		100,00					1 199,80
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					499,72
		Всего по позиции							33 348,78		**3 001,39**
15	**14.3.02.01-0111**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101**	т	0,00567		**0,00567**	52 265,82	1,86	97 214,43		551,21
		Всего по позиции							97 215,17		**551,21**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Отделочные работы									289 003,10
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									114 847,46
		эксплуатация машин и механизмов									223,24
		оплата труда машинистов (ОТм)									500,17
		материальные ресурсы									173 432,23
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ (справочно)									115 347,63
		Итого накладные расходы									117 087,76
		Итого сметная прибыль									49 465,51
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 2. Отделочные работы									**455 556,37**
		в том числе:									

©1997-2025 Дата Бэйс Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				225,7919263					
		затраты труда машинистов				1,0235704					
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора											
6	47-1-РЖД	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,484		0,484			1 210,63		585,94
		Всего по позиции							**1 210,62**		**585,94**
7	02-15-1-02-0017-РЖД	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 17 км	1т груза	0,484		0,484			306,98		148,58
		Всего по позиции							**306,98**		**148,58**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора									734,52
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									734,52
		Итого ФОТ (справочно)									0,00
		Итого накладные расходы									0,00
		Итого сметная прибыль									0,00
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора									**734,52**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									
		ВСЕГО строительные работы									**457 579,49**
		в том числе:									

©1997-2025 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего прямые затраты									290 279,05
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									115 388,89
		эксплуатация машин и механизмов									223,24
		оплата труда машинистов (ОТм)									500,17
		материальные ресурсы									173 432,23
		перевозка									734,52
		всего ФОТ									115 889,06
		всего накладные расходы									117 569,63
		всего сметная прибыль									49 730,81
		ВСЕГО монтажные работы									**0,00**
		в том числе:									
		всего прямые затраты									0,00
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00
		всего сметная прибыль									0,00
		ВСЕГО оборудование									**0,00**
		ВСЕГО прочие затраты									**0,00**
		в том числе:									
		прочие затраты									0,00
		прочие работы									0,00
		в том числе:									
		всего прямые затраты									0,00
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00

©1997-2025 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http: www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего сметная прибыль									0,00
		ВСЕГО по смете									**457 579,49**
		в том числе:									
		Всего прямые затраты по смете									290 279,05
		в том числе:									
		оплата труда (ОТ)									115 388,89
		эксплуатация машин и механизмов									223,24
		оплата труда машинистов (ОТм)									500,17
		материальные ресурсы									173 432,23
		перевозка									734,52
		Всего ФОТ									115 889,06
		Всего накладные расходы									117 569,63
		Всего сметная прибыль									49 730,81
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				227,0360263					
		затраты труда машинистов				1,0235704					
		Масса мусора				0,484					

Составил ведущий инженер проектно-сметной группы ВС ДЭЗ Колесова Н.В. /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано Начальник сектора профориентации и взаимодействия с ВУЗами службы управления персоналом ВСЖД филиала ОАО "РЖД" /Е.Ю.Истомина /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано заведующий хозяйством ЧОУ "РЖД лицей 14" /О.И.Шапошникова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Проектно-сметной группой
Восточно-Сибирской дирекции
по эксплуатации зданий и сооружений
в сумме 457,579 тыс. руб.
начальник группы
инженер эксперт Колесова
«29» 07 2025 г.

©1997-2025 Дата Бизнес Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru